



Palazzo Carafa

Comune di Capriglia Irpina

INTERVENTO DI RESTAURO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE

E.01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Capriglia Irpina
Provincia di Avellino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di restauro e rifunzionalizzazione dell'edificio sito in Via Castello

COMMITTENTE: Palazzo Carafa

Data, 16/06/2025

IL TECNICO

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
LAVORI A MISURA								
1 ONERI PER LA SICUREZZA								
1.1 Allestimento di cantiere								
1 / 6 CAM25_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	SOMMANO cad				1,00	121,73	121,73
						1,00		
2 / 7 CAM25_P01 .050.040.A	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	SOMMANO cad/30gg				5,00	79,17	395,85
						5,00		
3 / 8 CAM25_P01 .050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	SOMMANO cad				1,00	526,02	526,02
						1,00		
4 / 9 CAM25_P01 .050.100.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	SOMMANO cad/30gg				5,00	382,59	1'912,95
						5,00		
5 / 10 CAM25_P01 .060.010.B	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I (par.ug.=4*6)	SOMMANO cad/30gg	24,00			24,00	5,64	135,36
						24,00		
6 / 11 SR5001	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi, valutata al mq/mese	SOMMANO mq	6,00 6,00	1,00 4,50	1,000 2,400	6,00 64,80	70,80	16,12 1'141,30
						6,00		
1 ONERI PER LA SICUREZZA								
1.2 Ponteggi								
7 / 1 CAM25_P03 .010.065.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiède, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione	A RIPORTARE						4'233,21

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'233,21
	PROSPETTO LATO STRADA SUD-OVEST PROSPETTO CORTILE RETRO PROSPETTO LATO STRADA NORD-EST PROSPETTO CORTILE PRINCIPALE		17,50 33,30 35,00 28,90		18,300 11,500 18,350 18,300	320,25 382,95 642,25 528,87		
	SOMMANO mq					1'874,32		
8 / 2 .010.065.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiède, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Vedi voce n° 1 [mq 1 874,32]	5,00				9'371,60	19,36	36'286,84
	SOMMANO mq/30 gg					9'371,60	1,67	15'650,57
9 / 3 .010.060.A	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata. Vedi voce n° 1 [mq 1 874,32]					1'874,32		
	SOMMANO mq					1'874,32	4,29	8'040,83
10 / 4 .010.090.A	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi accessori, fermapiède. Nolo per il 1° mese o frazione Vedi voce n° 1 [mq 1 874,32]					1'874,32		
	SOMMANO mq					1'874,32	7,76	14'544,72
11 / 5 .010.090.B	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi accessori, fermapiède. Nolo per ogni mese dopo il Vedi voce n° 4 [mq 1 874,32]	5,00				9'371,60		
	SOMMANO mq/30 gg					9'371,60	1,09	10'215,04
12 / 12 .010.030.B	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... orta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00		19,50 37,00		2,000 2,000	39,00 74,00		
	SOMMANO mq					113,00	5,47	618,11
13 / 13 .010.030.C	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... i per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 Vedi voce n° 12 [mq 113,00]	5,00				565,00		
	SOMMANO mq/30gg					565,00	0,85	480,25
14 / 14 A15010a	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centr ... mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'480,05	1'480,05
	A R I P O R T A R E							91'549,62

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							91'549,62
15 / 15 A15010b	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centr ... nsile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: secondo mese	SOMMANO cad				1,00		
16 / 16 A15010c	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centr ... mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: terzo mese	SOMMANO cad				1,00	1'351,35	1'351,35
17 / 17 A15010d	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centr ... ensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: quarto mese	SOMMANO cad				1,00		
18 / 18 A15010e	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centr ... ensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: quinto mese	SOMMANO cad				1,00	1'158,30	1'158,30
19 / 19 A15010f	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centr ... mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: sesto mese	SOMMANO cad				1,00		
20 / 20 A15011	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centr ... : montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere	SOMMANO cad				1,00		
21 / 21 A15012	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centr ... e lavoro compreso calo in basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere	SOMMANO cad				1,00	2'589,78	2'589,78
	A R I P O R T A R E							101'395,98

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'395,98
	2 PARTI COMUNI 2.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica							
22 / 22 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro FACCIADE ESTERNE PROSPETTO LATO STRADA SUD-OVEST PROSPETTO CORTILE RETRO PROSPETTO LATO STRADA NORD-EST PROSPETTO CORTILE PRINCIPALE A detrarre vuoti infissi P.T. P. 1° P. 2° P.3°		17,50 33,30 23,80 35,00 28,90 2,00 3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,35 1,20 1,35 1,20 0,70 1,35 1,20 1,20 1,20 0,70 1,35 1,20 1,35 0,90 0,90 1,35 1,20 1,30 1,90		18,300 5,000 6,000 18,350 18,300 2,000 2,000 3,400 2,200 2,200 2,700 2,050 2,700 2,750 2,000 2,700 2,050 2,700 2,750 2,500 2,700 2,000 2,500 2,500 2,700 2,000 2,500 2,500	320,25 166,50 142,80 642,25 528,87 -5,40 -2,40 -4,59 -2,64 -1,54 -10,94 -2,46 -3,24 -17,05 -5,40 -4,50 -1,49 -3,75 -2,13 -3,65 -4,80 -6,50 -4,75		
	PARETI INTERNE SCALA	Parziale mq					1'713,44	
	A detrarre vuoti infissi		37,50 19,65 -4,00 -2,00 -1,00 -2,00		18,300 12,200 2,500 3,000 4,650 4,000	686,25 239,73 -15,00 -12,00 -17,67 -22,40		
	SOFFITTI E VOLTE SCALA	Parziale mq	3,00	70,00			858,91 210,00	
		Parziale mq					210,00	
		Sommano positivi mq					2'936,65	
		Sommano negativi mq					-154,30	
		SOMMANO mq					2'782,35	5,29
23 / 23 CAM25_R02 .015.040.A	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua Vedi voce n° 22 [mq 2 782,35]						2'782,35	14'718,63
		SOMMANO mq					2'782,35	
24 / 24 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 22 [mq 2 782,35]						12,38	34'445,49
		SOMMANO mc					139,12	
	A R I P O R T A R E						139,12	44,40
								6'176,93
								156'737,03

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							156'737,03
	2 PARTI COMUNI 2.2 Rinforzi e opere strutturali							
25 / 45 CAM25_R03 .030.010.A	Ripresa di murature con metodo scuci-cuci Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di ... istanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, secondo le seguenti tipologie di murature: in mattoni di tufo	150,00		0,600		90,00		
	SOMMANO mc					90,00		
26 / 46 CAM25_R03 .080.030.B	Consolidamento con materiali compositi - Sistemi CRM Consolidamento di murature di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM, mediante l'applicazione di rete in ... icie muraria. Rete preformata in fibra di vetro GFRP avente grammatura "G", $300 < G \leq 550$ g/mq. Su un lato della muratura. FACCIADE ESTERNE PROSPETTO LATO STRADA SUD-OVEST PROSPETTO CORTILE RETRO		17,50 33,30 23,80 35,00 28,90		18,300 5,000 6,000 18,350 18,300	320,25 166,50 142,80 642,25 528,87	467,87	42'108,30
	PROSPETTO LATO STRADA NORD-EST PROSPETTO CORTILE PRINCIPALE A detrarre vuoti infissi P.T.	2,00	1,35 1,20 1,35 1,20 0,70		2,000 2,000 3,400 2,200 2,200	-5,40 -2,40 -4,59 -2,64 -1,54		
	P. 1°	3,00	1,35 1,20		2,700 2,050	-10,94 -2,46		
	P. 2°	4,00 2,00 2,00	1,55 1,35 0,90		2,750 2,000 2,500	-17,05 -5,40 -4,50		
	P.3°		0,90 1,50 0,85		1,650 2,500 2,500	-1,49 -3,75 -2,13		
			1,35 1,20 1,30		2,700 2,000 2,500	-3,65 -4,80 -6,50		
			1,90		2,500	-4,75		
	Parziale mq					1'713,44		
	Sommano positivi mq					1'800,67		
	Sommano negativi mq					-87,23		
	SOMMANO mq					1'713,44	114,46	196'120,34
27 / 52 A95290a	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo e muratura mediante posa a secco di tessuto in fibra di vetro ad alta resistenza, provvisto di Certific ... 'intonaco finale, valutato a mq di tessuto: unidirezionale del peso di 900 g/mq qualificato in Classe 60G (primo strato) RINFORZO ARCHI	20,00 2,00 4,00 2,00	3,00 2,90 2,25 4,30	0,600 0,600 0,600 0,600		36,00 3,48 5,40 5,16		
	SOMMANO mq		5,80	0,600		3,48		
	2 PARTI COMUNI					53,52	165,39	8'851,67
	A R I P O R T A R E							403'817,34

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							403'817,34
	2.3 Opere edili							
28 / 47 CAM25_E16 .020.030.B (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento Vedi voce n° 22 [mq 2 782.35]	SOMMANO mq				2'782,35		
29 / 48 CAM25_E16 .020.030.F	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Vedi voce n° 47 [mq 2 782.35]	SOMMANO mq				2'782,35	25,56	71'116,87
30 / 49 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 47 [mq 2 782.35]	SOMMANO mq				2'782,35		
	2 PARTI COMUNI					2'782,35		
	2.4 Opere impiantistiche					2'782,35		
	2.4.1 Impianto termico					2'782,35		
31 / 307 CAM25_C01 .090.030.B	Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende ... lusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 42 mm, spessore di 2,6 mm (lung.=5+10+15+20)	SOMMANO m	2,00	50,00 50,00		100,00 50,00		
						150,00	29,62	4'443,00
32 / 308 CAM25_C01 .090.030.E	Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende ... lusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 54 mm, spessore da 2,6 mm	SOMMANO m	2,00	3,00		6,00		
						6,00	40,87	245,22
33 / 309 CAM25_C05 .010.050.E (CAM)	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetici ... C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" ½) Vedi voce n° 307 [m 150.00]	SOMMANO m				150,00 6,00		
						156,00	7,74	1'207,44
34 / 310	Separatore idraulico in acciaio verniciato con polveri epossidiche,							
	A R I P O R T A R E							519'365,42

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								519'365,42
025159a	campo di temperatura 0 ÷ 110 °C, pressione massima d'esercizio 10 bar, con valvola sfogo aria, valvola di scarico: coibentato con PE-X espanso a celle chiuse, con n. 4 attacchi flangiati: Ø nominale 50 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
35 / 311 025258b	Circolatore gemellare ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, alimentazione ... o, escluso il collegamento elettrico: interasse 220 mm, Ø attacchi 32 mm, portata 0,0 ÷ 11,0 mc/h, prevalenza 0,5 ÷ 11 m					4,00	1'392,35	1'392,35
	SOMMANO cad					4,00	3'990,88	15'963,52
36 / 312 025142d	Sistema di regolazione di pressione differenziale, completo valvola di regolazione, capillare di collegamento della valvola alla tubazione, attacchi filettati, posta in opera su im ... sa l'eventuale assistenza muraria e svuotamento dell'impianto, campo di taratura 250 ÷ 600 mbar o 50 ÷ 300 mbar: Ø 1"1/4					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	720,06	2'880,24
37 / 313 025133f	Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia EN-GJL-250, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: Ø 50 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	373,07	1'492,28
38 / 314 CAM25_M0 9.010.088.H	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore PN 16 per circuiti di ogni tipo Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di s ... t). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'081,43	4'325,72
39 / 315 CAM25_M0 9.010.092.F	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore PN 16 con servomotore bidirezionale Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa ... W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Maggiorazione per comando modulante					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	166,35	665,40
40 / 316 025077b	Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta: radiale: Ø 80 mm, attacco 3/8"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,71	56,71
41 / 317 025252	Flussostato a paletta per fluidi con attacco filettato da 1" completo di manicotto saldato e collegamento elettrico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		546'141,64

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		546'141,64
	SOMMANO cad					1,00		
42 / 318 045057a	Termostato ad immersione per la regolazione della temperatura (condotte, canali, serbatoi e caldaie), attacco 3/4" con guaina in rame, custodia con grado di protezione IP 30: regolazione con manopola, scala 0 ÷ 90 °C					1,00	250,01	250,01
	SOMMANO cad					1,00		
43 / 319 025070	Pressostato di sicurezza a riammo manuale, attacco 1/4" F, dispositivo qualificato INAIL e conforme alla direttiva 97/23/CE					1,00	77,11	77,11
	SOMMANO cad					1,00		
44 / 320 NP 04	Pompa di calore acqua-acqua non reversibile per la produzione di acqua ad alta temperatura con una sorgente a bassa o media temperatura. Doppio circuito frigorifero, compressori sc ... temperatura ingresso lato sorgente 45°C. Potenza termica 10 kW (con acqua sorgente 45°C/40°C e acqua prodotta 70°C/78°C).					1,00	51,24	51,24
	SOMMANO cadauno					1,00		
45 / 321 CAM25_M1 4.010.020.J	Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410 ... 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 73 kW, assorbimento elettrico 31,0 kW; resa termica 82 kW, assorbimento elettrico 27,8 kW PDC CENTRALIZZATA					1,00	6'000,00	6'000,00
	SOMMANO cad					1,00		
	2 PARTI COMUNI 2.4 Opere impiantistiche 2.4.2 Impianto ascensore							
46 / 322 CAM25_E03 .010.020.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35 FONDAZIONE ASCENSORE					2,10	2,300	0,500
	SOMMANO mc					2,42		
47 / 323 CAM25_E03 .010.030.C (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C32/40 PARETI ASCENSORE					2,00	2,30	18,000
	Sommano positivi mc					2,00	2,10	18,000
	Sommano negativi mc					-4,00	0,90	2,100
	SOMMANO mc					158,40		
						-7,56		
						150,84		
48 / 324	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque							188,23
	A R I P O R T A R E							28'392,61
								601'900,37

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								601'900,37
CAM25_E03 .030.010.B	tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. CASSEFORME PARETI ASCENSORE *(par.ug.=2,00*2) (par.ug.=2,00*2) (par.ug.=2*4)	4,00 4,00 -8,00	2,30 2,10 0,90	18,000 18,000 2,100	165,60 151,20 -15,12			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq				316,80 -15,12			
	SOMMANO mq				301,68	35,61	10'742,82	
49 / 325 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Vedi voce n° 322 [mc 2,42] Vedi voce n° 323 [mc 150,84]			120,000 120,000	290,40 18'100,80			
	SOMMANO kg				18'391,20	2,53	46'529,74	
50 / 326 CAM25_E04 .025.010.B	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p. Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm	2,30	2,100		4,83			
	SOMMANO mq				4,83	78,23	377,85	
51 / 327 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	2,00 2,00 -4,00	2,10 2,30 0,90	2,300 18,000 2,100	4,83 82,80 -7,56			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq				163,23 -7,56			
	SOMMANO mq				155,67	26,57	4'136,15	
52 / 328 CAM25_E16 .010.030.A	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Vedi voce n° 327 [mq 155,67]				155,67			
	SOMMANO mq				155,67	5,24	815,71	
53 / 329 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 327 [mq 155,67]				155,67			
	SOMMANO mq				155,67	10,94	1'703,03	
54 / 330 CAM25_E21	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e							666'205,67
	A R I P O R T A R E							

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							666'205,67
.020.050.A (CAM)	successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 327 [mq 155,67]					155,67		
	SOMMANO mq					155,67		
55 / 331 CAM25_L21 .010.010.A	Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 525 kg , Persone n. 7, Fermate n. 6 c ... tro materiale, guidato con guide in profilato a T trafiletto o fresato Ascensore automatico per 6 fermate, portata 525 Kg					1,00	14,47	2'252,54
	SOMMANO cad					1,00		
	2 PARTI COMUNI 2.5 Opere da lattoniere							
56 / 51 CAM25_E11 .040.020.F	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ... rare, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm	8,00			18,100	144,80		
	SOMMANO m					144,80		
	2 PARTI COMUNI 2.6 Finiture							
57 / 50 CAM25_E21 .020.050.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 47 [mq 2 782,35]					2'782,35		
	SOMMANO mq					2'782,35		
	3 PIANO TERRA (VINERIA) 3.3 Opere edili							
58 / 111 CAM25_E17 .010.020.A (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm					150,00		
	SOMMANO mq					150,00		
	3 PIANO TERRA (VINERIA) 3.4 Opere impiantistiche 3.4.1 Impianto termico							
59 / 155 CAM25_C01 .010.010.F	Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina p ... il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm							
	A RIPORTARE							760'824,66

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							760'824,66
	SOMMANO m	2,00	50,00			100,00		
60 / 156 CAM25_M0 8.010.015.B	Ventilconvettore in posizione orizzontale Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m ³ /h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450					100,00	13,49	1'349,00
61 / 157 CAM25_M0 8.010.097.B	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete	SOMMANO cad				6,00		
62 / 158 045063	Cronotermostato ambiente con comando modulante remoto Wi-Fi per caldaie con connessione ON/OFF e OpenTherm, composto da comamndo ambiente e ricevitore RF/WiFi, programmazione setti ... ne climatica esterna/ambiente, 3 regimi di temperatura, alimentazione a batterie, tensione di alimentazione 230 V-1-50 H	SOMMANO cad				6,00	745,97	4'475,82
	SOMMANO cad					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	184,41	1'106,46
63 / 146 CAM25_I01. 010.020.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazion ... mpresi le opere murarie per l'apertura e egualatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili	SOMMANO cad				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	210,40	631,20
	3 PIANO TERRA (VINERIA)							
	3.4 Opere impiantistiche							
	3.4.2 Impianto idrico e di scarico							
64 / 147 CAM25_I01. 010.025.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazion ... mpresi le opere murarie per l'apertura e egualatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili	SOMMANO cad				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	50,26	402,08
65 / 148 CAM25_I01. 010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozetto a paviment ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	SOMMANO cad				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	56,97	683,64
	A R I P O R T A R E							770'202,58

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							770'202,58
66 / 149 CAM25_I01. 030.060.A	Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso ... ompleto delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
67 / 150 CAM25_C01 .050.010.D (CAM)	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vig ... il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm	2,00	30,00			60,00	2'675,23	2'675,23
	SOMMANO m					60,00		
68 / 151 CAM25_I03. 010.010.C (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm		30,00			30,00	8,72	523,20
	SOMMANO m					30,00		
69 / 152 CAM25_I03. 010.010.F (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm	10,00				10,00	10,85	325,50
	SOMMANO m					10,00		
70 / 153 CAM25_I01. 020.010.A	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, pla ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso					2,00	17,36	173,60
	SOMMANO cad					2,00		
71 / 154 CAM25_I01. 020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredata di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette c ... esimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando					4,00	349,02	1'396,08
	SOMMANO cad					4,00		
	3 PIANO TERRA (VINERIA)							
	3.4 Opere impiantistiche							
	3.4.3 Impianto elettrico							
72 / 130 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero							
	A R I P O R T A R E							775'844,11

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						775'844,11	
	SOMMANO cad					22,00		
73 / 131 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; con ... pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero					22,00	39,91	878,02
	SOMMANO cad					35,00		
74 / 132 CAM25_L01 .010.270.A	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero.					35,00	41,96	1'468,60
	SOMMANO cad					3,00		
75 / 133 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.					3,00	37,73	113,19
	SOMMANO cad					5,00		
76 / 134 CAM25_L02 .170.020.A	Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230±250 V					5,00	26,87	134,35
	SOMMANO cad					2,00		
77 / 135 CAM25_L02 .170.020.F	Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230±250 V					2,00	139,77	279,54
	SOMMANO cad					2,00		
78 / 136 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC	200,00				200,00		
	SOMMANO m					200,00		
79 / 137 CAM25_L01 .020.010.B	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC	200,00				200,00	11,88	2'376,00
	A R I P O R T A R E					200,00		
							781'469,31	

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,00		781'469,31
	SOMMANO m					200,00		
80 / 138 CAM25_L01 .060.020.F	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 96 moduli 660x860x115 mm					1,00	10,04	2'008,00
	SOMMANO cad					1,00		
81 / 139 CAM25_L01 .030.070.I	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC					5,00	576,89	576,89
	SOMMANO cad					5,00		
82 / 140 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A					15,00	361,77	1'808,85
	SOMMANO cad					15,00		
	3 PIANO TERRA (VINERIA)							
	3.4 Opere impiantistiche							
	3.4.4 Impianto TVCC							
83 / 141 CAM25_L10 .010.020.C	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	724,16	2'896,64
84 / 142 CAM25_L10 .010.070.C	Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W Max, Dim. 341 x 451 mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingresso video 1 (VGA), 1 (BNC +1 loop), 1 (HDMI), 1(S-Video)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	780,05	780,05
85 / 143 CAM25_L10 .010.080.A	Selettore ciclico, A 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	525,14	525,14
86 / 144 CAM25_L10 .010.090.B	Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 230 V-50 Hz					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	848,38	848,38
	A R I P O R T A R E							794'188,96

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							794'188,96
87 / 145 CAM25_L10 .010.110.D	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	3 PIANO TERRA (VINERIA)							
	3.6 Finiture							
88 / 118 CAM25_R02 .015.040.A	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua PULITURA PAVIMENTAZIONE IN BASOLE					150,00		
	SOMMANO mq					150,00		
	5 PIANO PRIMO (GROTTONE)							
	5.3 Opere impiantistiche							
	5.3.1 Impianto termico							
89 / 367 CAM25_C01 .010.010.F	Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina p ... il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00		
90 / 368 CAM25_M0 8.010.020.B	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', compl ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m ³ /h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
91 / 369 CAM25_M0 8.010.097.B	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
92 / 370 045063	Cronotermostato ambiente con comando modulante remoto Wi-Fi per caldaie con connessione ON/OFF e OpenTherm, composto da comando ambiente e ricevitore RF/WiFi, programmazione setti ... ne climatica esterna/ambiente, 3 regimi di temperatura, alimentazione a batterie, tensione di alimentazione 230 V-1-50 H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	6 PIANO SECONDO (B&B)							
	6.4 Opere impiantistiche							
	6.4.1 Impianto termico							
	A R I P O R T A R E							802'633,73

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							802'633,73
93 / 206 CAM25_C01 0.010.010.F	Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina p ... il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	2,00	200,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00		
94 / 207 CAM25_M0 7.010.050.F	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio.Altezza x larghezza = 120 x 75 cm					5,00	13,49	5'396,00
	SOMMANO cad					5,00		
95 / 208 CAM25_M0 8.010.020.B	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', compl ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m ³ /h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450					12,00		
	SOMMANO cad					12,00		
96 / 209 CAM25_M0 8.010.097.B	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete					12,00		
	SOMMANO cad					12,00		
97 / 210 045063	Cronotermostato ambiente con comando modulante remoto Wi-Fi per caldaie con connessione ON/OFF e OpenTherm, composto da comamndo ambiente e ricevitore RF/WiFi, programmazione setti ... ne climatica esterna/ambiente, 3 regimi di temperatura, alimentazione a batterie, tensione di alimentazione 230 V-1-50 H					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
	6 PIANO SECONDO (B&B)							
	6.4 Opere impiantistiche							
	6.4.2 Impianto idrico e di scarico							
98 / 194 CAM25_I01. 010.020.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazion ... mpresi le opere murarie per l'apertura e egualatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili					22,00		
	SOMMANO cad					22,00		
99 / 195 CAM25_I01. 010.025.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazion ... mpresi le opere murarie per l'apertura e egualatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili					30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		822'251,77

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				30,00		822'251,77	
	SOMMANO cad				30,00		56,97	1'709,10
100 / 196 CAM25_I01. 010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozetto a pavimento ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili				30,00			
	SOMMANO cad				30,00		60,81	1'824,30
101 / 197 CAM25_C01 .050.010.D (CAM)	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vig ... il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm	2,00	100,00		200,00			
	SOMMANO m				200,00		8,72	1'744,00
102 / 198 CAM25_C03 .010.030.E	Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone ... ione collettore con bocchettone, le tracce e relativa egualizzazione, i fori. Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 12 mm				3,00			
	SOMMANO cad				3,00		232,78	698,34
103 / 199 CAM25_I03. 010.010.C (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm		100,00		100,00			
	SOMMANO m				100,00		10,85	1'085,00
104 / 200 CAM25_I03. 010.010.F (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm	20,00			20,00			
	SOMMANO m				20,00		17,36	347,20
105 / 201 CAM25_I01. 020.010.A	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, plato dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso				5,00			
	SOMMANO cad				5,00		273,96	1'369,80
106 / 202 CAM25_I01. 020.070.A	Lavabo rettangolare a semincassato in vetrochina colore bianco 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredata di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette ... mi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincassato in vitreous-china con gruppo monocomando				5,00			
	A R I P O R T A R E				5,00			831'029,51

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5,00		831'029,51	
	SOMMANO cad					5,00		
107 / 203 CAM25_I01. 020.015.I	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lu ... imi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con termomiscelatore					5,00	395,86	1'979,30
	SOMMANO cad					5,00		
108 / 204 CAM25_I01. 020.080.A	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm completo di gruppo erogatore con scarico corredata di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobide ... to dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando					5,00	476,41	2'382,05
	SOMMANO cad					5,00		
109 / 205 CAM25_I01. 020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredata di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette e ... esimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando					5,00	244,99	1'224,95
	SOMMANO cad					5,00		
	6 PIANO SECONDO (B&B) 6.4 Opere impiantistiche 6.4.3 Impianto elettrico					5,00		
110 / 185 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	39,91	1'995,50
111 / 186 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; con ... pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero					65,00		
	SOMMANO cad					65,00	41,96	2'727,40
112 / 187 CAM25_L01 .010.270.A	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	37,73	301,84
113 / 188	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio							
	A R I P O R T A R E							843'385,65

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							843'385,65
CAM25_L01 .010.310.C	civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.							
	SOMMANO cad						15,00	
							15,00	
							26,87	403,05
114 / 189 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC							
	SOMMANO m						500,00	
							500,00	
							500,00	
							11,88	5'940,00
115 / 190 CAM25_L01 .020.010.B	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC							
	SOMMANO m						500,00	
							500,00	
							10,04	5'020,00
116 / 191 CAM25_L01 .060.020.F	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 96 moduli 660x860x115 mm							
	SOMMANO cad						1,00	
							1,00	
							576,89	576,89
117 / 192 CAM25_L01 .030.070.I	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC							
	SOMMANO cad						5,00	
							5,00	
							361,77	1'808,85
118 / 193 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A							
	SOMMANO cad						25,00	
							25,00	
							218,38	5'459,50
	6 PIANO SECONDO (B&B) 6.4 Opere impiantistiche 6.4.4 Impianto TVCC							
119 / 211 CAM25_L10 .010.020.C	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V						4,00	
	A R I P O R T A R E						4,00	862'593,94

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		862'593,94
	SOMMANO cad					4,00		
120 / 212 CAM25_L10 .010.070.C	Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W Max, Dim. 341 x 451 mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingresso video 1 (VGA), 1 (BNC +1 loop), 1 (HDMI), 1(S-Video)					4,00	724,16	2'896,64
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	780,05	780,05
121 / 213 CAM25_L10 .010.080.A	Selettori ciclico, A 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	525,14	525,14
122 / 214 CAM25_L10 .010.090.B	Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 230 V-50 Hz					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	848,38	848,38
123 / 215 CAM25_L10 .010.110.D	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	230,93	230,93
	6 PIANO SECONDO (B&B)							
	6.6 Finiture							
124 / 219 NP 02	Rivestimento decorativo per interni con effetto spatalato o nuvolato, realizzato mediante applicazione di una miscela cementizia e quarzo con spatola metallica in due mani previa applicazione di adeguato primer.							
	A detrarre vuoti porte							
	Sommano positivi mq					9,40	4,100	38,54
	Sommano negativi mq					5,40	4,100	66,42
						6,00	4,100	24,60
						-5,00	0,80	2,200
								-8,80
	SOMMANO mq						129,56	
							-8,80	
							120,76	
								115,66
								13'967,10
	7 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) ESISTENTE							
	7.4 Opere impiantistiche							
	7.4.1 Impianto termico							
125 / 236 CAM25_C01 .010.010.F	Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina p ... il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm							
	SOMMANO m						60,00	
							60,00	
								13,49
								809,40
126 / 237 CAM25_M0 8.010.020.B	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', compl ... (kW). Potenzialita'							
	A RIPORTARE							882'651,58

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							882'651,58
	frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m ³ /h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
127 / 238 CAM25_M0 8.010.097.B	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete					4,00	625,10	2'500,40
	SOMMANO cad					4,00		
128 / 239 045063	Cronotermostato ambiente con comando modulante remoto Wi-Fi per caldaie con connessione ON/OFF e OpenTherm, composto da comamndo ambiente e ricevitore RF/WiFi, programmazione setti ... ne climatica esterna/ambiente, 3 regimi di temperatura, alimentazione a batterie, tensione di alimentazione 230 V-1-50 H					2,00	184,41	737,64
	SOMMANO cad					2,00		
	7 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) ESISTENTE							
	7.4 Opere impiantistiche							
	7.4.2 Impianto idrico e di scarico							
129 / 240 CAM25_I01. 010.020.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazion ... mpresi le opere murarie per l'apertura e egualizzazione delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	50,26	150,78
130 / 241 CAM25_I01. 010.025.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazion ... mpresi le opere murarie per l'apertura e egualizzazione delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	56,97	398,79
131 / 242 CAM25_I01. 010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozetto a pavimento ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	60,81	425,67
132 / 243 CAM25_C01 .050.010.D (CAM)	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vig ... il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffagi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm	2,00	30,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	8,72	523,20
	A R I P O R T A R E							887'808,86

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							887'808,86
133 / 244 CAM25_C03 .010.030.E	Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone ... ione collettore con bocchettone, le tracce e relativa egualatura, i fori. Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 12 mm	SOMMANO cad				—		
						1,00		
						1,00	232,78	232,78
134 / 245 CAM25_I03. 010.010.C (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm	SOMMANO m	30,00			30,00		
						30,00	10,85	325,50
135 / 246 CAM25_I03. 010.010.F (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm	SOMMANO m	10,00			10,00		
						10,00	17,36	173,60
136 / 247 CAM25_I01. 020.010.A	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, pla ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso	SOMMANO cad				4,00		
						4,00	273,96	1'095,84
137 / 248 CAM25_I01. 020.070.A	Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore bianca 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredata di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosetti ... mi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando	SOMMANO cad				3,00		
						3,00	395,86	1'187,58
7 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) ESISTENTE								
7.4 Opere impiantistiche								
7.4.3 Impianto elettrico								
138 / 249 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero	SOMMANO cad				8,00		
						8,00	39,91	319,28
139 / 250 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; con ... pezzi. Punto presa	A R I P O R T A R E						891'143,44

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							891'143,44
	UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
140 / 251 CAM25_L01 .010.270.A	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero.						41,96	167,84
	SOMMANO cad					1,00		
141 / 252 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
142 / 253 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC	50,00				50,00		
	SOMMANO m					50,00		
143 / 254 CAM25_L01 .020.010.B	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC	50,00				50,00		
	SOMMANO m					50,00		
144 / 255 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
	7 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) ESISTENTE							
	7.6 Finiture							
145 / 267 NP 02	Rivestimento decorativo per interni con effetto spatalato o nuvolato, realizzato mediante applicazione di una miscela cementizia e quarzo con spatola metallica in due mani previa applicazione di adeguato primer. A detrarre vuoti	37,65 1,20		3,000 2,000		112,95 -2,40		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					112,95 -2,40		
	A R I P O R T A R E					110,55		893'345,40

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					110,55		893'345,40
	SOMMANO mq					110,55		
	8 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) AMPLIAMENTO 8.2 Rinforzi e opere strutturali							
146 / 272 CAM25_E19 .010.010.L (CAM)	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri NUOVA STRUTTURA PILASTRI HEA 300 TRAVI IPE 200 *(lung.=23,8+23,8+12,7+12,7+24,2+24,2+24,2+6,5) COLLEGAMENTI (10%) *(par.ug.=10824,24*,1)	14,00 1082,42	6,00 152,10		88,300 22,400	7'417,20 3'407,04 1'082,42		
	Parziale kg					11'906,66		
	SOPPALCO PILASTRI HEA 220 TRAVI IPE 140	14,00 4,00 2,00 1,00 1,00 7,00 2,00	3,00 3,00 10,00 6,80 9,50 4,05 2,50		50,500 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900	2'121,00 154,80 258,00 87,72 122,55 365,72 64,50		
	COLLEGAMENTI (10%) *(par.ug.=(15080,95-11906,66)*,1)	317,43				317,43		
	SCALA PER SOPPALCO SCALA PER TERRAZZO						3'491,72 400,00 800,00	
	Parziale kg						1'200,00	
	SOMMANO kg						16'598,38	4,96
								82'327,96
147 / 273 CAM25_E19 .040.030.A	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti Vedi voce n° 272 [kg 16 598,38]						16'598,38	
	SOMMANO kg						16'598,38	1,54
								25'561,51
148 / 274 CAM25_E06 .020.010.A (CAM)	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le nor ... 1 tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) TRAVI SECONDARIE	11,00 13,00 10,00 5,00	6,30 14,25 6,15 6,90	0,160 0,160 0,160 0,160	0,200 0,200 0,200 0,200	2,22 5,93 1,97 1,10		
	SOPPALCO TRAVI SECONDARIE	10,00	3,00	0,160	0,200	0,96		
	SOMMANO mc					12,18	1'535,43	18'701,54
149 / 299 CAM25_E06 .020.020.A (CAM)	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfidi. SOLAIO COPERTURA SOPPALCO						258,00 0,86	
	A R I P O R T A R E						258,86	
								1'032'722,62

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					258,86		1'032'722,62
	SOMMANO mc	33,30			0,030	1,00		
						259,86		
150 / 300 CAM25_E03 .010.080.B (CAM)	Calcestruzzi alleggeriti Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, comp ... per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza LC 30/33. SOLAIO COPERTURA SOPPALCO	33,30					1'535,43	398'996,84
151 / 301 CAM25_E03 .040.010.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfidi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete eletrosaldata. SOLAIO COPERTURA SOPPALCO	33,30	3,00	9,500	0,050 0,050	258,00 1,43 1,67	279,13	72'880,84
152 / 275 CAM25_E11 .030.060.F	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm PARETI *(lung.=14,25-1,3-1,4)	258,00 33,30	3,00	9,500	4,430 4,430 4,430	1'142,94 126,26 147,52		
	SOMMANO kg					1'416,72	2,71	3'839,31
	8 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) AMPLIAMENTO							
	8.3 Opere edili							
153 / 305 CAM25_E22 .010.010.O (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura p ... a della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete PARAPETTO COPERTURA	11,55 1,40 2,20 4,25 6,60			6,000 6,000 6,000 6,000 6,000	69,30 8,40 13,20 25,50 39,60		
	SOMMANO mq					156,00	73,19	11'417,64
154 / 306 CAM25_E22 .010.010.J (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una strut ... ne di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Vedi voce n° 275 [mq 156,00]	52,40			1,000	52,40		
	SOMMANO mq					52,40	99,42	5'209,61
						156,00		
						156,00	35,65	5'561,40
	8 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) AMPLIAMENTO							
	8.4 Opere impiantistiche							
	8.4.1 Impianto termico							
155 / 276	Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con							
	A R I P O R T A R E							1'530'628,26

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'530'628,26
CAM25_C01 .010.010.F	giunzioni a raccordi meccanici Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina p ... il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm							
	SOMMANO m	2,00	150,00			300,00		
						300,00		
							13,49	4'047,00
156 / 277 CAM25_M0 8.010.020.B	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', compl ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m ³ /h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450							
	SOMMANO cad					12,00		
						12,00		
							625,10	7'501,20
157 / 278 CAM25_M0 8.010.097.B	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete							
	SOMMANO cad					12,00		
						12,00		
							184,41	2'212,92
158 / 279 045063	Cronotermostato ambiente con comando modulante remoto Wi-Fi per caldaie con connessione ON/OFF e OpenTherm, composto da comamndo ambiente e ricevitore RF/WiFi, programmazione setti ... ne climatica esterna/ambiente, 3 regimi di temperatura, alimentazione a batterie, tensione di alimentazione 230 V-1-50 H							
	SOMMANO cad					4,00		
						4,00		
							210,40	841,60
8 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) AMPLIAMENTO								
8.4 Opere impiantistiche								
8.4.2 Impianto elettrico								
159 / 280 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero							
	SOMMANO cad					10,00		
						10,00		
							39,91	399,10
160 / 281 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; con ... pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero							
	SOMMANO cad					15,00		
						15,00		
							41,96	629,40
161 / 282 CAM25_L01 .010.270.A	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero.							
						2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		1'546'259,48

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2,00		1'546'259,48	
	SOMMANO cad					2,00	37,73	75,46
162 / 283 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.					2,00	26,87	53,74
163 / 284 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC	200,00			200,00	200,00	11,88	2'376,00
164 / 285 CAM25_L01 .020.010.B	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC	200,00			200,00	200,00	10,04	2'008,00
165 / 286 CAM25_L01 .060.020.C	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 36 moduli 340x590x90 mm					1,00	361,68	361,68
166 / 287 CAM25_L01 .030.070.I	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC					1,00	361,77	1'447,08
167 / 288 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A					4,00	218,38	1'310,28
	8 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) AMPLIAMENTO					6,00		
	8.4 Opere impiantistiche					6,00		
	8.4.3 Impianto TVCC							
168 / 289	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8"							1'553'891,72
	A R I P O R T A R E							

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'553'891,72
CAM25_L10 .010.020.C	CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
169 / 290 CAM25_L10 .010.070.C	Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W Max, Dim. 341 x 451 mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingresso video 1 (VGA), 1 (BNC +1 loop), 1 (HDMI), 1(S-Video)					1,00	724,16	4'344,96
	SOMMANO cad					1,00		
170 / 291 CAM25_L10 .010.080.A	Selettore ciclico, A 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
171 / 292 CAM25_L10 .010.090.B	Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 230 V-50 Hz					1,00	525,14	525,14
	SOMMANO cad					1,00		
172 / 293 CAM25_L10 .010.110.D	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	8 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) AMPLIAMENTO							
	8.6 Finiture							
173 / 298 215130a	Frangisole in alluminio a lamelle orizzontali fisse, composte da telaio in lamiera di alluminio pressopiegata di altezza 1 ÷ 6,5 m, fornito e posto in opera, incluso il trasporto, ... a degli accessori di fissaggio alle strutture esistenti: lamelle con larghezza da 30 cm e lunghezza telaio da: 1 m ÷ 2 m FRANGISOLE TERRAZZO					4,65 2,95 12,30 2,00 1,75	6,000 6,000 6,000 6,000 140,40	27,90 17,70 73,80 21,00 342,28
	SOMMANO mq							
174 / 302 CAM25_E19 .010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e int... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici PARAPETTO SOPPALCO E SCALE *(lung.=9,5+3,5) PARAPETTO SCALE TERRAZZO *(lung.=12,3+7,4) PARAPETTO TERRAZZO *(lung.=1+1,3+2,4+4,1)					13,00 19,70 8,80	10,000 10,000 10,000 415,00	130,00 197,00 88,00 10,29
	SOMMANO kg							
175 / 303 CAM25_E21 .050.030.B (Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale							
	A R I P O R T A R E							1'612'947,64

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'612'947,64
CAM)	PARAPETTO SOPPALCO E SCALE *(lung.=9,5+3,5) PARAPETTO SCALE TERRAZZO *(lung.=12,3+7,4) PARAPETTO TERRAZZO *(lung.=1+1,3+2,4+4,1)	2,00 2,00 2,00	13,00 19,70 8,80			26,00 39,40 17,60 83,00		
176 / 304 225010d	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm PARAPETTO SOPPALCO E SCALE *(lung.=9,5+3,5) PARAPETTO SCALE TERRAZZO *(lung.=12,3+7,4) PARAPETTO TERRAZZO *(lung.=1+1,3+2,4+4,1)		13,00 19,70 8,80		1,000 1,000 1,000	13,00 19,70 8,80 41,50	3,76	312,08 610,55 25'337,82
	SOMMANO m SOMMANO mq							
	9 PIANO COPERTURA 9.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica							
177 / 25 CAM25_R02 .060.025.A (CAM)	Demolizione di sottofondo in malta cementizia COPERTURA	170,00		0,100	17,00 17,00		27,63	469,71
178 / 26 CAM25_R02 .090.070.A	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi monostrato. COPERTURA				170,00 170,00		5,09	865,30
179 / 27 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica TERRAZZO				410,00 410,00		8,72	3'575,20
180 / 28 CAM25_R02 .060.025.A (CAM)	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Vedi voce n° 27 [mq 410,00]			0,100	41,00 41,00		27,63	1'132,83
181 / 29 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... ica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo	24,00			24,00 24,00		1,45	34,80
182 / 30 CAM25_R02 .070.010.B (CAM)	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi l'avvicinamento al luogo di d ... , in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta. Spessore 20 cm compresa la caldana TERRAZZO				410,00 410,00		31,82	13'046,20
	A R I P O R T A R E							1'657'721,58

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'657'721,58
183 / 31 CAM25_R02 .020.010.A (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo DEMOLIZIONE MURATURA PER CORDOLO *(par.ug.=89+23,5+4+5,8+5,8)	128,10	0,500	0,300	19,22		130,86	2'515,13
	SOMMANO mc				19,22			
184 / 32 CAM25_R02 .090.060.A (CAM)	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. GRONDE	98,00			98,00		98,00	5,82
	SOMMANO ml				98,00			
185 / 33 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 25 [mc 17,00] Vedi voce n° 26 [mq 170,00] Vedi voce n° 27 [mq 410,00] Vedi voce n° 28 [mc 41,00] Vedi voce n° 30 [mq 410,00] Vedi voce n° 31 [mc 19,22]				17,00		44,40	7'841,93
	SOMMANO mc				0,030	5,10		
					0,030	12,30		
					0,200	41,00		
						82,00		
						19,22		
						176,62		
186 / 34 CAM25_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 33 [mc 176,62]				176,62		7,49	1'322,88
	SOMMANO mc				176,62			
9 PIANO COPERTURA								
9.2 Rinforzi e opere strutturali								
187 / 36 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. CORDOLO PER SOLAIO TERRAZZO *(larg.=,3+,3)	128,10	0,600		76,86		35,61	2'736,98
	SOMMANO mq				76,86			
188 / 37 CAM25_E03 .010.020.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35 CORDOLO SOLAIO TERRAZZO Vedi voce n° 31 [mc 19,22]				19,22		177,41	3'409,82
	SOMMANO mc				19,22			
	A R I P O R T A R E							1'676'118,68

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'676'118,68
189 / 38 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Vedi voce n° 37 [mc 19.22]	SOMMANO kg				130,000	2'498,60	
190 / 39 CAM25_E04 .060.010.D (CAM)	Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche ... /mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in castagno NUOVO SOLAIO TERRAZZO	SOMMANO mq				410,00	410,00	129,24 52'988,40
	9 PIANO COPERTURA 9.3 Opere edili							
191 / 40 CAM25_E07 .005.010.A (CAM)	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali COPERTURA	SOMMANO mq				170,00	170,00	14,47 2'459,90
192 / 41 CAM25_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Vedi voce n° 39 [mq 410,00]	SOMMANO mq				410,00	410,00	17,30 7'093,00
	9 PIANO COPERTURA 9.4 Isolamenti termici e impermeabilizzazioni							
193 / 42 CAM25_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna COPERTURA NUOVO TERRAZZO	SOMMANO mq				170,00 200,00	370,00	28,50 10'545,00
194 / 44 CAM25_E10 .020.030.G (CAM)	Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti ri ... nto non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 12 cm ISOLAMENTO TERRAZZO	SOMMANO mq				410,00	410,00	96,00 39'360,00
	9 PIANO COPERTURA 9.5 Opere da lattoniere							
	A R I P O R T A R E							1'794'886,44

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'803'573,78
LAVORI A CORPO								
2 PARTI COMUNI								
2.7 Opere di restauro								
196 / 159 CAM25_RU. A.001.001	Operaio per il restauro di beni culturali Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali RESTAURO SOGLIE IN PIETRA INFISSI *(par.ug.=6*5) POSA IN OPERA SCALA SMONTATA *(par.ug.=2*5*8)	30,00 80,00				30,00 80,00 <hr/> 110,00	41,81	4'599,10
3 PIANO TERRA (VINERIA)								
3.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica								
197 / 104 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro PARETI SOFFITTI A detrarre vuoti infissi		102,50		4,100	420,25 150,00 -2,00 1,35 2,000 -5,40 -1,00 1,20 2,000 -2,40 -1,00 1,35 3,400 -4,59 -1,00 1,20 2,200 -2,64 -1,00 0,70 2,200 -1,54 Sommano positivi mq Sommano negativi mq		
						570,25 <hr/> -16,57 <hr/> 553,68	5,29	2'928,97
198 / 105 CAM25_R02 .015.040.A	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua IDROPULITURA SOGLIE IN PIETRA *(lung.=1,35+1,35+1,2+1,2+ ,7)		5,80	1,200		6,96 <hr/> 6,96	12,38	86,16
199 / 106 CAM25_R02 .025.090.A (CAM)	Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature compresi demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento, l'onere per il carico, tras ... ili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature RIMOZIONI ARCHITRAVI *(lung.=1,35+1,35+1,2+1,35+1,2+,7+ 2,2)		9,35	1,000	0,050	0,47 <hr/> 0,47	181,76	85,43
200 / 107 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 104 [mq 553,68]				0,030	16,61 <hr/> 16,61	44,40	737,48
201 / 108 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del							1'812'010,92
	A RIPORTARE							

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'812'010,92
	tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevator. Vedi voce n° 107 [mc 16.61]	SOMMANO mc				16,61		
202 / 109 DEI - 015013 .a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il cos ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) Vedi voce n° 107 [mc 16.61]	SOMMANO t			1,800	29,90	45,40	754,09
						29,90	18,00	538,20
	3 PIANO TERRA (VINERIA) 3.2 Rinforzi e opere strutturali							
203 / 103 NP 01	Realizzazione di nuovi architravi in legno previa rimozione delle tavole in legno esistenti, demolizioni delle porzioni di muratura necessarie per l'inserimento delle nuove tavole e successivo ripristino della muratura.	SOMMANO cadauno				6,00		
						6,00	1'500,00	9'000,00
	3 PIANO TERRA (VINERIA) 3.3 Opere edili							
204 / 110 CAM25_E22 .010.010.B (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... ura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete NUOVE PARETI DIVISORIE		2,00	3,75 3,50 4,80 2,50 1,50 2,00 2,15	4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100	15,38 28,70 19,68 10,25 6,15 8,20 8,82		
	a detrazione porta		7,00	-0,80	2,100	-11,76		
		Sommano positivi mq Sommano negativi mq				97,18 -11,76		
		SOMMANO mq				85,42	51,54	4'402,55
205 / 112 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Vedi voce n° 104 [mq 553,68]	SOMMANO mq				553,68		
						553,68	26,57	14'711,28
206 / 113 CAM25_E16 .010.030.A	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfiduci e rifiniture. Vedi voce n° 112 [mq 553,68]	SOMMANO mq				553,68	5,24	2'901,28
						553,68		
	A R I P O R T A R E							1'844'318,32

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'844'318,32
207 / 114 CAM25_E16 .020.060.A (CAM)	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico Vedi voce n° 113 [mq 553,68]	SOMMANO mq				553,68		
208 / 115 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 110 [mq 85,42] Vedi voce n° 111 [mq 150,00] Vedi voce n° 113 [mq 553,68]	SOMMANO mq	2,00			170,84 150,00 553,68	13,38	7'408,24
	3 PIANO TERRA (VINERIA) 3.5 Serramenti e infissi 3.5.1 Porte interne					874,52	10,94	9'567,25
209 / 119 CAM25_E18 .020.010.A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare ... ensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	SOMMANO cad				5,00		
						5,00	398,14	1'990,70
210 / 120 CAM25_E18 .020.060.A	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare im ... no, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	SOMMANO cad				4,00		
						4,00	565,03	2'260,12
	3 PIANO TERRA (VINERIA) 3.5 Serramenti e infissi 3.5.2 Infissi esterni							
211 / 121 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	SOMMANO mq	2,00	1,35 1,20 1,35 1,20 0,70	2,000 2,000 3,400 2,200 2,200	5,40 2,40 4,59 2,64 1,54		
						16,57	10,91	180,78
212 / 122 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del							1'865'725,41
	A R I P O R T A R E							

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'865'725,41
	tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevator. Vedi voce n° 121 [mq 16.57]							
	SOMMANO mc							
213 / 123 115034	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 121 [mq 16.57]	2,00		0,250		8,29		
	SOMMANO mc					8,29		
						8,29	45,40	376,37
214 / 124 DEI - 015013 .a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il cos ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) Vedi voce n° 123 [mc 4.14]			0,250		4,14		
	SOMMANO mc					4,14		
						4,14	48,99	202,82
215 / 125 C25053d	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 1 o 2 ante, a battente					1,645		
	SOMMANO t					6,81		
						6,81	18,00	122,58
216 / 126 C25053c	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente					3,400		
	SOMMANO mq					4,59		
						2,64		
						1,54		
						8,77	751,20	6'588,02
217 / 127 C25069b	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: dogato, in abete o pino massello, con doghe 44 x 100 mm: finestra a 1 o 2 ante Vedi voce n° 126 [mq 7.80] Vedi voce n° 125 [mq 8.77]					2,000		
	SOMMANO mq					5,40		
						2,40		
						7,80	752,00	5'865,60
218 / 128 C25073b	Sovraprezzo per scuri o antoni in legno in essenze diverse: lamellare di rovere (Percentuale 33 %) (par.ug.=5865,6+7899,91)	13765,51				13'765,51		
	SOMMANO %					13'765,51		
						13'765,51	33,00	4'542,62
3 PIANO TERRA (VINERIA)								
	A R I P O R T A R E							1'891'323,33

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'891'323,33
	3.6 Finiture							
219 / 116 CAM25_E21 .020.055.B (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pi ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 115 [mq 874,52]					874,52		
	SOMMANO mq					874,52	16,82	14'709,43
220 / 117 B45194a	Rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in o ... gli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: granigliato: 20 x 20 cm, superficie levigata, spessore 8 mm RIVESTIMENTO BAGNI	4,00 2,00	2,00 5,00 7,90	2,200 2,200 2,200	17,60 22,00 17,38			
	RIVESTIMENTO LABORATORIO		11,70 10,10	2,200 2,200	25,74 22,22			
	SOMMANO mq					104,94	70,00	7'345,80
	3 PIANO TERRA (VINERIA)							
	3.7 Opere di restauro							
221 / 129 CAM25_RU. A.001.001	Operaio per il restauro di beni culturali Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali RESTAURO SOGLIE IN PIETRA INFISSI *(par.ug.=5*6) RESTAURO PAVIMENTAZIONE IN BASOLE	30,00				30,00 10,00		
	SOMMANO h					40,00	41,81	1'672,40
	4 PIANO PRIMO (APPARTAMENTO)							
	4.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica							
222 / 53 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro PARETI ESISTENTI (40% SUPERFICI) *(par.ug.=64,00*,4) SOFITTI (30% SUPERFICI) *(par.ug.=90,00*,3)	25,60 27,00		3,500	89,60 27,00			
	SOMMANO mq					116,60	5,29	616,81
223 / 54 CAM25_R02 .015.040.A	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua IDROPULITURA SOGLIE IN PIETRA *(lung.=1,3+2,7+1,2)	5,20	1,200			6,24		
	SOMMANO mq					6,24	12,38	77,25
224 / 55 CAM25_R02 .025.090.A (CAM)	Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature compresi demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento, l'onere per il carico, tras ... ili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature	1,30	1,000	0,050	0,07			
	SOMMANO mc					0,07	181,76	12,72
	A R I P O R T A R E							1'915'757,74

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'915'757,74
225 / 56 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	116,60			0,050	5,83		
	SOMMANO mc					5,83	44,40	258,85
226 / 57 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatorio. Vedi voce n° 56 [mc 5.83]					5,83		
	SOMMANO mc					5,83	45,40	264,68
227 / 58 DEI - 015013 .a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il cos ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010)	5,83			1,800	10,49		
	SOMMANO t					10,49		
						18,00		188,82
4 PIANO PRIMO (APPARTAMENTO)								
4.2 Rinforzi e opere strutturali								
228 / 59 NP 01	Realizzazione di nuovi architravi in legno previa rimozione delle tavole in legno esistenti, demolizioni delle porzioni di muratura necessarie per l'inserimento delle nuove tavole e successivo ripristino della muratura. FINESTRE PORTE					4,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
						6,00	1'500,00	9'000,00
4 PIANO PRIMO (APPARTAMENTO)								
4.3 Opere edili								
229 / 60 CAM25_E22 .010.010.B (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... ura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete NUOVE PARETI DIVISORIE *(par.ug.=2,3+1,2+2,7+3+3) a detrazione porta a detrazione porta	12,20			3,500	42,70		
	Sommano positivi mq	1,00	-0,70		2,100	-1,47		
	Sommano negativi mq	1,00	-0,80		2,100	-1,68		
	SOMMANO mq					42,70		
						-3,15		
						39,55	51,54	2'038,41
230 / 61 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	A R I P O R T A R E							1'927'508,50

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'927'508,50
	PARETI ESISTENTI (40% SUPERFICI) *(par.ug.=64,00*,4) SOFFITTI (30% SUPERFICI) *(par.ug.=90,00*,3)	25,60 27,00			3,500	89,60 27,00 <hr/> 116,60		
231 / 62 CAM25_E16 .010.030.A	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Nuovi divisori in cartongesso *(par.ug.=39,55*2) Pareti esistenti Soffitti A detrarre vuoti infissi	79,10 64,00 2,00		1,30 1,35 1,20	3,500	79,10 224,00 90,00 2,500 2,500 2,500 -3,25 -6,75 -3,00 <hr/> 393,10 -13,00 <hr/> 380,10	26,57	3'098,06
232 / 63 CAM25_E16 .020.060.A (CAM)	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico Vedi voce n° 62 [mq 380,10]					380,10	5,24	1'991,72
233 / 64 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 62 [mq 380,10]					380,10	13,38	5'085,74
234 / 99 025242c	Impianto di riscaldamento a pavimento a basso spessore, dimensionato in funzione del fabbisogno termico, installato in locali con media difficoltà di esecuzione, funzionante con ac ... portatubi con isolamento acustico integrato applicato su massetti e con tubi Ø 12 mm, passo 50 mm, spessore totale 31 mm					380,10	10,94	4'158,29
	4 PIANO PRIMO (APPARTAMENTO) 4.4 Opere impiantistiche 4.4.1 Impianto termico							
235 / 100 025094d	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività ter ... n opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, dei seguenti diametri e spessori: 20 mm x 2,5 mm COLLEGAMENTO PDC/COLLETTORE	2,00	30,00			60,00 <hr/> 60,00	99,24	8'931,60
236 / 101 045063	Cronotermostato ambiente con comando modulante remoto Wi-Fi per caldaie con connessione ON/OFF e OpenTherm, composto da comando ambiente e ricevitore RF/WiFi, programmazione setti ... ne climatica esterna/ambiente, 3 regimi di temperatura, alimentazione					60,00 <hr/> 13,13	787,80	
	A RIPORTARE							1'951'561,71

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'951'561,71
	a batterie, tensione di alimentazione 230 V-1-50 H SOMMANO cad					4,00 4,00	210,40	841,60
	4 PIANO PRIMO (APPARTAMENTO) 4.4 Opere impiantistiche 4.4.2 Impianto idrico e di scarico							
237 / 95 015198	Bagno completo composto da: rete di scarico realizzata con tubazioni in pvc tipo 302 a norma UNI 1329; rete di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni in polietilene reticol ... e il collegamento alla rete idrica e di scarico con la sola esclusione delle opere murarie e della colonna di adduzione SOMMANO cad					1,00 1,00	3'409,69	3'409,69
238 / 96 015078f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice per lavatrice SOMMANO cad					1,00 1,00	109,79	109,79
239 / 97 015078e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello per cucina SOMMANO cad					1,00 1,00	109,79	109,79
240 / 98 015082b	Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, Ø 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 63 mm), ancorati alle parti media ... opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento per cucina SOMMANO cad					1,00 1,00	180,56	180,56
	4 PIANO PRIMO (APPARTAMENTO) 4.4 Opere impiantistiche 4.4.3 Impianto elettrico							
241 / 80 CAM25_L01 .060.020.A	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epoxidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm SOMMANO cad					1,00 1,00	123,14	123,14
242 / 81 CAM25_L01 .030.060.A	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interuttori automatici magnetotermico differenziale, conforme alle ... elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"							1'956'336,28
	A R I P O R T A R E							

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'956'336,28
	(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
243 / 82 CAM25_L07 .050.010.B	Derivato videocitofonico interno da tavolo Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620) con schermo da 4,3 ... 14/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 142,5x147x23 mm.						131,82	1'054,56
	SOMMANO cad					1,00		
244 / 83 CAM25_L07 .070.010.A	Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con massimo 4 derivati					1,00	649,67	649,67
	SOMMANO cad					1,00		
245 / 84 CAM25_L07 .080.010.B	Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico					1,00	162,66	162,66
	SOMMANO cad					1,00		
246 / 85 CAM25_L01 .020.010.B	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC					150,00		
	SOMMANO m					150,00	10,04	1'506,00
	SOMMANO m					50,00		
247 / 86 CAM25_L01 .020.020.B	Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC					50,00	12,26	613,00
	SOMMANO m					50,00		
248 / 87 195013a	Assistenza muraria per impianti elettrici incassati, relativa all'esecuzione di tracce e brecce su muratura di mattoni pieni a parete e su solai con elementi in laterizio forato, e ... e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito, valutata a corpo per singolo punto: punto luce a parete					12,00		
	SOMMANO cad					12,00		
249 / 88 CAM25_L01 .010.080.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione e ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero					12,00	29,71	356,52
	SOMMANO cad					12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00	46,98	563,76
								1'961'513,80

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'961'513,80
250 / 89 CAM25_L01 .010.260.A	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.	SOMMANO cad				10,00		
251 / 90 CAM25_L01 .010.170.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante	SOMMANO cad				10,00	46,66	466,60
252 / 91 CAM25_L01 .010.140.A	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero	SOMMANO cad				20,00		
253 / 92 CAM25_L01 .010.330.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incas ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA	SOMMANO cad				1,00		
254 / 93 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.	SOMMANO cad				3,00		
255 / 94 CAM25_L01 .010.270.B	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato pesante.	SOMMANO cad				3,00		
	4 PIANO PRIMO (APPARTAMENTO) 4.5 Serramenti e infissi 4.5.1 Porte interne					3,00		
256 / 78 CAM25_E18 .020.060.A	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare im ... no, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce	A R I P O R T A R E				3,00	41,65	124,95
								1'963'574,94

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'963'574,94
	tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
257 / 79 CAM25_E18 .020.010.A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare ... ensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas						565,03	565,03
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	4 PIANO PRIMO (APPARTAMENTO)							
	4.5 Serramenti e infissi							
	4.5.2 Infissi esterni							
258 / 70 CAM25_E18 .010.010.A	Portone esterno di ingresso in legno Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla mur ... in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno					1,30	2,500	3,25
	SOMMANO mq						3,25	
259 / 71 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq					1,35	2,000	2,70
	.					1,20	2,000	2,40
	SOMMANO mq						5,10	
260 / 72 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatorio. Vedi voce n° 71 [mq 5.10]					2,00	0,250	2,55
	SOMMANO mc						2,55	
261 / 73 115034	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 71 [mq 5.10]					0,250	1,28	
	SOMMANO mc						1,28	
262 / 74 DEI - 015013 .a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il cos ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010)					1,645	1,65	
	SOMMANO t						1,65	
	A R I P O R T A R E							1'967'391,37

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'967'391,37
263 / 75 C25053c	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente . . SOMMANO mq	2,00	1,30 1,35 1,20	2,500 2,500 2,500	3,25 6,75 3,00		13,00	752,00 9'776,00
264 / 76 C25069b	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiuso ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: dogato, in abete o pino massello, con doghe 44 x 100 mm: finestra a 1 o 2 ante Vedi voce n° 75 [mq 13,00]						13,00	
	SOMMANO mq						13,00	476,76 6'197,88
265 / 77 C25073b	Sovraprezzo per scuri o antoni in legno in essenze diverse: lamellare di rovere (Percentuale 33 %)						6'197,88	
	SOMMANO %						6'197,88	33,00 2'045,30
4 PIANO PRIMO (APPARTAMENTO)								
	4.6 Finiture							
266 / 65 CAM25_E21 .020.055.B (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pi ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 62 [mq 380,10]						380,10	
	SOMMANO mq						380,10	16,82 6'393,28
267 / 66 B45194a	Rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in o ... gli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: granigliato: 20 x 20 cm, superficie levigata, spessore 8 mm RIVESTIMENTO BAGNI	10,00		2,000	20,00		20,00	
	SOMMANO mq						20,00	70,00 1'400,00
268 / 67 CAM25_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. MASSETTO SU PAVIMENTO RADIANTE						90,00	
	SOMMANO mq						90,00	17,30 1'557,00
269 / 68 CAM25_E13 .030.020.C (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm NUOVA PAVIMENTAZIONE						90,00	
	A R I P O R T A R E						90,00	1'994'760,83

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					90,00		1'994'760,83
	SOMMANO mq					90,00		
270 / 69 CAM25_E15 .080.050.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita					61,67	5'550,30	
	SOMMANO m					64,00		
						64,00	14,95	956,80
	4 PIANO PRIMO (APPARTAMENTO)							
	4.7 Opere di restauro							
271 / 102 CAM25_RU. A.001.001	Operaio per il restauro di beni culturali Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali RESTAURO SOGLIE IN PIETRA INFISSI RIPRISTINO GRADINO SUL PIANEROTTOLO					25,00		
	SOMMANO h					15,00		
						40,00	41,81	1'672,40
	5 PIANO PRIMO (GROTTONE)							
	5.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica							
272 / 332 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro PARETI ESISTENTI SOFFITTI	57,00			2,000	114,00		
	SOMMANO mq					62,00		
						176,00	5,29	931,04
273 / 333 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	176,00			0,050	8,80		
	SOMMANO mc					8,80	44,40	390,72
274 / 334 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 333 [mc 8.80]					8,80		
	SOMMANO mc					8,80	45,40	399,52
275 / 335 DEI - 015013 .a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il cos ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010)	8,80			1,800	15,84		
	SOMMANO t					15,84		
						18,00	285,12	
	A R I P O R T A R E							2'004'946,73

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'004'946,73
	5 PIANO PRIMO (GROTTONE) 5.2 Opere edili							
276 / 336 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Vedi voce n° 332 [mq 176,00]	SOMMANO mq				176,00		
277 / 337 CAM25_E16 .010.030.A	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Vedi voce n° 336 [mq 176,00]	SOMMANO mq				176,00	26,57	4'676,32
278 / 338 CAM25_E16 .020.060.A (CAM)	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con frattazzo metallico Vedi voce n° 337 [mq 176,00]	SOMMANO mq				176,00	5,24	922,24
279 / 339 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 337 [mq 176,00]	SOMMANO mq				176,00	13,38	2'354,88
280 / 340 CAM25_L01 .060.020.A	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm	SOMMANO cad				1,00	10,94	1'925,44
281 / 341 CAM25_L01 .030.060.A	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interuttori automatici magnetotermico differenziale, conforme alle ... elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m	SOMMANO cad				4,00	123,14	123,14
282 / 342 CAM25_L07 .050.010.B	Derivato videocitofonico interno da tavolo Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620) con schermo da 4,3 ... 14/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni	A RIPORTARE				4,00	131,82	527,28
								2'015'476,03

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'015'476,03
	(L x H x P): 142,5x147x23 mm. SOMMANO cad					1,00		
283 / 343 CAM25_L07 .070.010.A	Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con massimo 4 derivati SOMMANO cad					1,00	649,67	649,67
284 / 344 CAM25_L07 .080.010.B	Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico SOMMANO cad					1,00	162,66	162,66
285 / 345 CAM25_L01 .020.010.B	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC SOMMANO m					100,00	271,35	271,35
286 / 346 CAM25_L01 .020.020.B	Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC SOMMANO m					30,00	10,04	1'004,00
287 / 347 195013a	Assistenza muraria per impianti elettrici incassati, relativa all'esecuzione di tracce e brecce su muratura di mattoni pieni a parete e su solai con elementi in laterizio forato, e ... e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito, valutata a corpo per singolo punto: punto luce a parete SOMMANO cad					12,00	12,26	367,80
288 / 348 CAM25_L01 .010.080.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione e ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero SOMMANO cad					12,00	29,71	356,52
289 / 349 CAM25_L01 .010.260.A	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia. SOMMANO cad					4,00	46,98	563,76
	A R I P O R T A R E					4,00	46,66	186,64
								2'019'038,43

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'019'038,43
290 / 350 CAM25_L01 .010.170.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante	SOMMANO cad				6,00		
						6,00	49,58	297,48
291 / 351 CAM25_L01 .010.140.A	Punto presa bivale 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivale 10/16 A Punto presa bivale con corrugato leggero	SOMMANO cad				6,00		
						6,00	40,85	245,10
292 / 352 CAM25_L01 .010.330.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incas ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suoneria da parete da 12 V, 15 VA	SOMMANO cad				1,00		
						1,00	76,18	76,18
293 / 353 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.	SOMMANO cad				3,00		
						3,00	26,87	80,61
294 / 354 CAM25_L01 .010.270.B	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato pesante.	SOMMANO cad				3,00		
						3,00	41,65	124,95
5 PIANO PRIMO (GROTTONE)								
5.4 Serramenti e infissi								
5.4.1 Infissi esterni								
295 / 355 CAM25_E18 .010.010.A	Portone esterno di ingresso in legno Portone esterno di ingresso di legno, a due o più parti, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla mur ... in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno	SOMMANO mq	1,60	2,000	3,20			
					3,20		796,75	2'549,60
296 / 356 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.							2'022'412,35
	A R I P O R T A R E							

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'022'412,35
	Superficie fino a 3 mq SOMMANO mq		1,05		0,600	0,63 0,63		
297 / 357 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatorio. Vedi voce n° 356 [mq 0,63]	2,00		0,250		0,32 0,32	10,91	6,87
298 / 358 115034	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 356 [mq 0,63]			0,250		0,16 0,16	45,40	14,53
299 / 359 DEI - 015013 .a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il cos ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010)				1,645	1,65 1,65	48,99	7,84
300 / 360 C25053c	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente SOMMANO mq	1,05		0,600		0,63 0,63	18,00	29,70
301 / 361 C25069b	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: dogato, in abete o pino massello, con doghe 44 x 100 mm: finestra a 1 o 2 ante Vedi voce n° 360 [mq 0,63]					0,63 0,63	752,00	473,76
302 / 362 C25073b	Sovrapprezzo per scuri o antoni in legno in essenze diverse: lamellare di rovere (Percentuale 33 %) SOMMANO %					300,36 300,36	33,00	300,36
	5 PIANO PRIMO (GROTTONE) 5.5 Finiture							
303 / 363 CAM25_E21 .020.055.B (Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con Pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pi ... o a rullo in due							2'023'344,53
	A R I P O R T A R E							

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'023'344,53
CAM)	mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 62 [mq 380,10]	SOMMANO mq				380,10		
						380,10	16,82	6'393,28
304 / 364 CAM25_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.	SOMMANO mq				62,00		
						62,00	17,30	1'072,60
305 / 365 CAM25_E13 .030.020.C (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm NUOVA PAVIMENTAZIONE	SOMMANO mq				62,00		
						62,00	61,67	3'823,54
306 / 366 CAM25_E15 .080.050.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfidri, la pulitura finale. Tinta unita	SOMMANO m				57,00		
						57,00	14,95	852,15
6 PIANO SECONDO (B&B)								
6.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica								
307 / 160 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro PARETI ESISTENTI (30% SUPERFICI)	SOMMANO mq	0,30	254,30	4,100	312,79		
						312,79	5,29	1'654,66
308 / 161 CAM25_R02 .015.040.A	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua IDROPULITURA SOGLIE IN PIETRA *(lung.=1,2+(4*1,55)+2,7+1,8,+9+1,5,+85)	SOMMANO mq	15,15	1,200		18,18		
						18,18	12,38	225,07
309 / 162 CAM25_R02 .025.090.A (CAM)	Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastre nelle murature compresi demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento, l'onere per il carico, tras ... ili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di mensole architettoniche in legno incastre nelle murature RIMOZIONE ARCHITRAVI IN LEGNO		4,00	1,20 1,55 2,00 2,00 0,90 0,90 1,50 0,85	1,000 1,000 1,000 1,000 0,050 0,050 0,050 1,000	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	0,06 0,31 0,14 0,09 0,05 0,08 0,04	
							0,77	2'037'365,83
	A R I P O R T A R E							

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,77		2'037'365,83
	SOMMANO mc					0,77		
310 / 163 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
311 / 164 CAM25_R02 .060.025.A (CAM)	Demolizione di sottofondo in malta cementizia	SOMMANO mq				343,40		
312 / 165 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 160 [mq 312.79] Vedi voce n° 162 [mc 0,77] Vedi voce n° 163 [mq 343.40] Vedi voce n° 164 [mc 34.34]	SOMMANO mc	343,40	0,100	34,34	34,34	8,72	2'994,45
313 / 166 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatorio. Vedi voce n° 165 [mc 54.79]	SOMMANO mc				0,030	9,38	
314 / 167 DEI - 015013 .a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il cos ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) Vedi voce n° 165 [mc 54.79]	SOMMANO mc				0,030	0,77	
315 / 168 NP 01	Realizzazione di nuovi architravi in legno previa rimozione delle tavole in legno esistenti, demolizioni delle porzioni di muratura necessarie per l'inserimento delle nuove tavole e successivo ripristino della muratura. FINESTRE PORTE	SOMMANO t				54,79		
316 / 169 CAM25_E22	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da	SOMMANO cadauno				54,79	45,40	2'487,47
	A R I P O R T A R E							
								2'079'644,36

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'079'644,36
.010.010.B (CAM)	profilati in lamiera di acciaio zincato ... ura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete							
		3,00	0,70		4,100	8,61		
			5,00		4,100	20,50		
			2,15		4,100	8,82		
			1,30		4,100	5,33		
			4,00		4,100	16,40		
			3,60		4,100	14,76		
			1,25		4,100	5,13		
			1,45		4,100	5,95		
			3,30		4,100	13,53		
		2,00	5,60		4,100	45,92		
			3,20		4,100	13,12		
		2,00	3,50		4,100	28,70		
			2,90		4,100	11,89		
			3,70		4,100	15,17		
			4,05		4,100	16,61		
	A detrarre vuoti infissi	-6,00	0,80		2,100	-10,08		
		-3,00	1,00		2,100	-6,30		
						230,44		
						-16,38		
						214,06	51,54	11'032,65
317 / 170 CAM25_E16	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Vedi voce n° 160 [mq 312,79]							
.020.030.A (CAM)						312,79		
						312,79	26,57	8'310,83
318 / 171 CAM25_E16	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Vedi voce n° 170 [mq 312,79]							
.010.030.A						312,79		
						312,79	5,24	1'639,02
319 / 172 CAM25_E16	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con frattazzo metallico Vedi voce n° 171 [mq 312,79]							
.020.060.A (CAM)						312,79		
						312,79	13,38	4'185,13
320 / 173 CAM25_E16	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 171 [mq 312,79] Vedi voce n° 169 [mq 214,06]							
.020.070.A (CAM)						312,79		
						428,12		
		2,00				740,91	10,94	8'105,56
	6 PIANO SECONDO (B&B) 6.5 Serramenti e infissi 6.5.1 Porte interne							
	A R I P O R T A R E							2'112'917,55

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'112'917,55
321 / 183 CAM25_E18 .020.060.A	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare im ... no, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	SOMMANO cad				6,00		
						6,00		
						<hr/>		
322 / 184 CAM25_E18 .020.010.A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare ... ensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	SOMMANO cad				8,00		
						8,00		
						<hr/>		
	6 PIANO SECONDO (B&B) 6.5 Serramenti e infissi 6.5.2 Infissi esterni							
323 / 174 CAM25_E18 .010.010.A	Portone esterno di ingresso in legno Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla mur ... in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno	SOMMANO mq	1,60	2,500	4,00			
						4,00		
						<hr/>		
324 / 175 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	SOMMANO mq	4,00	1,20	2,700	3,24		
			4,00	1,55	2,750	17,05		
			2,00	1,35	2,000	5,40		
			2,00	0,90	2,500	4,50		
				0,90	1,650	1,49		
				1,50	2,500	3,75		
				0,85	2,500	2,13		
						<hr/>		
						37,56		
						<hr/>		
							10,91	409,78
325 / 176 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 175 [mq 37,56]	SOMMANO mc	2,00	0,250	18,78			
						18,78		
						<hr/>		
							45,40	852,61
326 / 177 115034	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 175 [mq 37,56]	SOMMANO mc		0,250	9,39			
						9,39		
						<hr/>		
							48,99	460,02
	A R I P O R T A R E							2'124'402,26

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'124'402,26
327 / 178 DEI - 015013 .a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il cos ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) Vedi voce n° 177 [mc 9.39]					1,800	16,90	
	SOMMANO t						16,90	
							18,00	304,20
328 / 179 C25053c	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente	2,00	1,35 0,90		2,000 1,650	5,40 1,49		
	SOMMANO mq						6,89	752,00
							752,00	5'181,28
329 / 180 C25053d	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: porta finestra 1 o 2 ante, a battente	4,00 2,00	1,20 1,55 0,90		2,700 2,750 2,500 2,500 2,500	3,24 17,05 4,50 3,75 2,13		
	SOMMANO mq						30,67	751,20
							751,20	23'039,30
330 / 181 C25069b	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusi ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: dogato, in abete o pino massello, con doghe 44 x 100 mm: finestra a 1 o 2 ante Vedi voce n° 179 [mq 6.89]						6,89	
	SOMMANO mq						6,89	476,76
							476,76	3'284,88
331 / 182 C25073b	Sovrapprezzo per scuri o antoni in legno in essenze diverse: lamellare di rovere (Percentuale 33 %)						3'284,88	
	SOMMANO %						3'284,88	33,00
							3'284,88	1'084,01
6 PIANO SECONDO (B&B)								
6.6 Finiture								
332 / 218 CAM25_E21 .020.055.B (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con Pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pi ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 173 [mq 740.91]						740,91	
	SOMMANO mq						740,91	16,82
							16,82	12'462,11
333 / 220 CAM25_E07 .010.010.A (Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale							
	A R I P O R T A R E							2'169'758,04

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'169'758,04
CAM)	raccordo a guscio con le pareti. SOMMANO mq					343,40		
						343,40		
						<hr/>		
334 / 221 155166b	Pavimento decorativo per interni con effetto spatalato o nuvolato, realizzato mediante applicazione di una miscela cementizia e quarzo con spatola metallica in due mani previa appl ... erposta rete in fibra di vetro alcali resistente da 150 g/mq e semina di quarzo di granulometria 0,5 mm, colore naturale NUOVA PAVIMENTAZIONE SOMMANO mq					343,40	17,30	5'940,82
						343,40		
						<hr/>		
335 / 222 CAM25_E15 .080.080.B (CAM)	Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con ... sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm SOMMANO m					310,00		
						310,00		
						<hr/>		
336 / 216 CAM25_A16 .010.003.A	Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile PARETI ESISTENTI (70% SUPERFICI) SOMMANO mq	0,70	254,30		4,100	729,84		
						729,84		
						<hr/>		
337 / 217 CAM25_RU A.001.001	Operaio per il restauro di beni culturali Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali RESTAURO SOGLIE IN PIETRA INFISSI *(par.ug.=12*6) SOMMANO h	72,00				72,00		
						72,00		
						<hr/>		
338 / 223 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spiconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spiconatura di intonaco a vivo di muro PARETI ESISTENTI A detrarre vuoti infissi Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq	2,00	25,70 1,35 2,00 2,00 1,30 1,90		5,900 2,700 2,000 2,500 2,500 2,500	303,26 -3,65 -4,80 -6,50 -4,75 303,26 -19,70 283,56		
						303,26		
						-19,70		
						<hr/>		
339 / 224 CAM25_R02 .015.040.A	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua					283,56	5,29	1'500,03
	A R I P O R T A R E							
								2'348'612,52

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'348'612,52
	IDROPULITURA SOGLIE IN PIETRA *(lung.=1,35+2,4+2,6+1,9) SOMMANO mq		8,25	1,200		9,90 9,90		
340 / 225 CAM25_R02 .025.090.A (CAM)	Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature compresi demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento, l'onere per il carico, tras ... ili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature RIMOZIONE ARCHITRAVI IN LEGNO						12,38	122,56
341 / 226 CAM25_R02 .060.025.A (CAM)	Demolizione di sottofondo in malta cementizia SOMMANO mc	2,00 2,00	1,35 1,20 1,30 1,90	1,000 1,000 1,000 1,000	0,050 0,050 0,050 0,050	0,07 0,12 0,13 0,10		
342 / 227 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 223 [mq 283,56] Vedi voce n° 225 [mc 0,42] Vedi voce n° 226 [mc 6,40]	64,00		0,100		0,42 6,40 6,40	181,76	76,34
343 / 228 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatorio. Vedi voce n° 227 [mc 15,33]				0,030	8,51 0,42 6,40		
344 / 229 DEI - 015013 .a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il cos ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) Vedi voce n° 227 [mc 15,33]					15,33 15,33	44,40	680,65
345 / 230 NP 01	7 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) ESISTENTE 7.2 Rinforzi e opere strutturali Realizzazione di nuovi architravi in legno previa rimozione delle tavole in legno esistenti, demolizioni delle porzioni di muratura necessarie per l'inserimento delle nuove tavole e successivo ripristino della muratura.				1,800	27,59 27,59	45,40	695,98
	SOMMANO cadauno							
	A R I P O R T A R E							2'358'361,50

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'358'361,50
	7 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) ESISTENTE 7.3 Opere edili							
346 / 231 CAM25_E22 .010.010.B (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... ura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	3,00	1,93 6,05 4,05 4,00	5,900 5,900 5,900 0,80 0,90	34,16 35,70 23,90 -7,04 -1,98			
	A detrarre vuoti porte							
	Sommano positivi mq					93,76		
	Sommano negativi mq					-9,02		
	SOMMANO mq					84,74	51,54	4'367,50
347 / 232 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Vedi voce n° 223 [mq 283,56]					283,56		
	SOMMANO mq					283,56	26,57	7'534,19
348 / 233 CAM25_E16 .010.030.A	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Vedi voce n° 232 [mq 283,56]					283,56		
	SOMMANO mq					283,56	5,24	1'485,85
349 / 234 CAM25_E16 .020.060.A (CAM)	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con frattazzo metallico Vedi voce n° 233 [mq 283,56]					283,56		
	SOMMANO mq					283,56	13,38	3'794,03
350 / 235 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 233 [mq 283,56] Vedi voce n° 231 [mq 84,74]	2,00				283,56 169,48 453,04	10,94	4'956,26
	SOMMANO mq							
	7 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) ESISTENTE 7.5 Serramenti e infissi 7.5.1 Porte interne							
351 / 256 CAM25_E18 .020.060.A	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare im ... no, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Nocca tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'380'499,33

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'380'499,33
	SOMMANO cad					1,00		565,03
352 / 257 CAM25_E18 .020.010.A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare ... ensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas							565,03
	SOMMANO cad					5,00		
						5,00	398,14	1'990,70
	7 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) ESISTENTE							
	7.5 Serramenti e infissi							
	7.5.2 Infissi esterni							
353 / 258 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	2,00	1,20 1,35		2,000 2,700	4,80 3,65		
	SOMMANO mq					8,45	10,91	92,19
354 / 259 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 258 [mq 8.45]	2,00		0,250		4,23		
	SOMMANO mc					4,23	45,40	192,04
355 / 260 115034	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q. compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 258 [mq 8.45]			0,250		2,11		
	SOMMANO mc					2,11	48,99	103,37
356 / 261 DEI - 015013 .a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il cos ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) Vedi voce n° 260 [mc 2.11]				1,800	3,80		
	SOMMANO t					3,80	18,00	68,40
357 / 262 C25053c	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente	2,00	1,20		2,000	4,80		
	SOMMANO mq					4,80	752,00	3'609,60
358 / 263	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x							
	A R I P O R T A R E							2'387'120,66

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'387'120,66
C25053d	70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB: portafinestra 1 o 2 ante, a battente							
	SOMMANO mq		1,35		2,700	3,65		
						3,65		
359 / 264 C25069b	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiuso ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: dogato, in abete o pino massello, con doghe 44 x 100 mm: finestra a 1 o 2 ante Vedi voce n° 262 [mq 4,80]						751,20	2'741,88
	SOMMANO mq							
						4,80		
						4,80		
360 / 265 C25073b	Sovraprezzo per scuri o antoni in legno in essenze diverse: lamellare di rovere (Percentuale 33 %)						476,76	2'288,45
	SOMMANO %							
						2'288,45		
						2'288,45		
							33,00	755,19
	7 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) ESISTENTE							
	7.6 Finiture							
361 / 266 CAM25_E21 .020.055.B (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pi ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 235 [mq 453,04]							
	SOMMANO mq							
						453,04		
						453,04		
							16,82	7'620,13
362 / 268 CAM25_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.							
	SOMMANO mq							
						64,00		
						64,00		
							17,30	1'107,20
363 / 269 155166b	Pavimento decorativo per interni con effetto spatalato o nuvolato, realizzato mediante applicazione di una miscela cementizia e quarzo con spatola metallica in due mani previa appl ... erposta rete in fibra di vetro alcali resistente da 150 g/mq e semina di quarzo di granulometria 0,5 mm, colore naturale NUOVA PAVIMENTAZIONE							
	SOMMANO mq							
						64,00		
						64,00		
							115,66	7'402,24
364 / 270 CAM25_E15 .080.080.B (CAM)	Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con ... sfidi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm (par.ug.=10,6+22)	32,60						
	SOMMANO m							
						32,60		
						32,60		
							14,48	472,05
	A R I P O R T A R E							
								2'409'507,80

mero Progress TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'409'507,80
	7 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) ESISTENTE 7.7 Opere di restauro							
365 / 271 CAM25_RU. A.001.001	Operaio per il restauro di beni culturali Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali RESTAURO SOGLIE IN PIETRA INFISSSI *(par.ug.=3*6)	18,00				18,00		
	SOMMANO h					18,00		
	8 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) AMPLIAMENTO 8.5 Serramenti e infissi 8.5.1 Infissi esterni							
366 / 294 CAM25_E18 .080.012.C	Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, ... zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	2,60				6,000	15,60	
	SOMMANO mq	12,50				6,000	75,00	
367 / 295 CAM25_E18 .080.012.A	Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, ... o per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso (lung.=1,73+2,23)	3,96				6,000	23,76	
	SOMMANO mq	4,30				6,000	25,80	
		1,40				6,000	8,40	
		1,30				6,000	7,80	
	8 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) AMPLIAMENTO 8.6 Finiture							
368 / 296 155166b	Pavimento decorativo per interni con effetto spatalato o nuvolato, realizzato mediante applicazione di una miscela cementizia e quarzo con spatola metallica in due mani previa appl ... erposta rete in fibra di vetro alcali resistente da 150 g/mq e semina di quarzo di granulometria 0,5 mm, colore naturale NUOVA PAVIMENTAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SOPPALCO *(par.ug.=28,5+33,3)	61,80				370,00		
	SOMMANO mq					61,80		
369 / 297 CAM25_E15 .080.080.B (CAM)	Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con ... sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm	23,50						
	SOMMANO m							
	9 PIANO COPERTURA 9.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica							
370 / 35 DEI - 015013	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta							
	A R I P O R T A R E							2'566'650,46

mero Progress TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'566'650,46
.a	proveniente da scavi o demolizioni, escluso il cos ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) Vedi voce n° 33 [mc 176.62]							
	SOMMANO t					1,800	317,92	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						317,92	18,00
								5'722,56
	T O T A L E euro							
								768'799,24
								2'572'373,02
	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
	TOTALE	
R I P O R T O		
Riepilogo WBS		
1 ONERI PER LA SICUREZZA euro	101'395,98	3,942
1.1 Allestimento di cantiere euro	4'233,21	0,165
1.2 Ponteggi euro	97'162,77	3,777
2 PARTI COMUNI euro	657'426,28	25,557
2.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica euro	55'341,05	2,151
2.2 Rinforzi e opere strutturali euro	247'080,31	9,605
2.3 Opere edili euro	109'652,42	4,263
2.4 Opere impiantistiche euro	189'920,95	7,383
2.4.1 Impianto termico euro	59'608,67	2,317
2.4.2 Impianto ascensore euro	130'312,28	5,066
2.5 Opere da lattoniere euro	10'571,85	0,411
2.6 Finiture euro	40'260,60	1,565
2.7 Opere di restauro euro	4'599,10	0,179
3 PIANO TERRA (VINERIA) euro	148'931,81	5,790
3.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica euro	5'130,33	0,199
3.2 Rinforzi e opere strutturali euro	9'000,00	0,350
3.3 Opere edili euro	45'592,10	1,772
3.4 Opere impiantistiche euro	33'595,23	1,306
3.4.1 Impianto termico euro	7'562,48	0,294
3.4.2 Impianto idrico e di scarico euro	7'456,97	0,290
3.4.3 Impianto elettrico euro	13'294,64	0,517
3.4.4 Impianto TVCC euro	5'281,14	0,205
3.5 Serramenti e infissi euro	30'029,52	1,167
3.5.1 Porte interne euro	4'250,82	0,165
3.5.2 Infissi esterni euro	25'778,70	1,002
3.6 Finiture euro	23'912,23	0,930
3.7 Opere di restauro euro	1'672,40	0,065
4 PIANO PRIMO (APPARTAMENTO) euro	87'889,37	3,417
4.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica euro	1'419,13	0,055
4.2 Rinforzi e opere strutturali euro	9'000,00	0,350
4.3 Opere edili euro	16'372,22	0,636
4.4 Opere impiantistiche euro	21'732,63	0,845
4.4.1 Impianto termico euro	10'561,00	0,411
4.4.2 Impianto idrico e di scarico euro	3'809,83	0,148
4.4.3 Impianto elettrico euro	7'361,80	0,286
4.5 Serramenti e infissi euro	21'835,61	0,849
4.5.1 Porte interne euro	963,17	0,037
4.5.2 Infissi esterni euro	20'872,44	0,811
4.6 Finiture euro	15'857,38	0,616
4.7 Opere di restauro euro	1'672,40	0,065
5 PIANO PRIMO (GROTTONE) euro	38'902,61	1,512
5.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica euro	2'006,40	0,078
5.2 Opere edili euro	9'878,88	0,384
5.3 Opere impiantistiche euro	11'393,98	0,443
5.3.1 Impianto termico euro	6'356,84	0,247
5.3.2 Impianto elettrico euro	5'037,14	0,196
5.4 Serramenti e infissi euro	3'481,78	0,135
5.4.1 Infissi esterni euro	3'481,78	0,135
5.5 Finiture euro	12'141,57	0,472
6 PIANO SECONDO (B&B) euro	390'834,84	15,194
6.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica euro	12'658,26	0,492
6.2 Rinforzi e opere strutturali euro	31'500,00	1,225
6.3 Opere edili euro	33'273,19	1,293
6.4 Opere impiantistiche euro	65'241,35	2,536
6.4.1 Impianto termico euro	18'512,32	0,720
6.4.2 Impianto idrico e di scarico euro	17'214,86	0,669
6.4.3 Impianto elettrico euro	24'233,03	0,942
6.4.4 Impianto TVCC euro	5'281,14	0,205
6.5 Serramenti e infissi euro	44'378,38	1,725
6.5.1 Porte interne euro	6'575,30	0,256
6.5.2 Infissi esterni euro	37'803,08	1,470
6.6 Finiture euro	76'576,47	2,977
6.7 Opere di restauro euro	127'207,19	4,945
7 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) ESISTENTE euro	87'437,32	3,399
7.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica euro	3'749,01	0,146
7.2 Rinforzi e opere strutturali euro	7'500,00	0,292
7.3 Opere edili euro	22'137,83	0,861
A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI		incid. %
	TOTALE	R I P O R T O	
7.4 Opere impiantistiche euro			
7.4.1 Impianto termico euro	11'503,22		0,447
7.4.2 Impianto idrico e di scarico euro	4'468,24		0,174
7.4.3 Impianto elettrico euro	4'513,74		0,175
7.5 Serramenti e infissi euro	12'406,85		0,482
7.5.1 Porte interne euro	2'555,73		0,099
7.5.2 Infissi esterni euro	9'851,12		0,383
7.6 Finiture euro	29'387,83		1,142
7.7 Opere di restauro euro			
8 PIANO TERZO (LOUNGE BAR) AMPLIAMENTO euro	888'856,01		34,554
8.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica euro	0,00		0,000
8.2 Rinforzi e opere strutturali euro	602'308,00		23,414
8.3 Opere edili euro	22'188,65		0,863
8.4 Opere impiantistiche euro	29'992,92		1,166
8.4.1 Impianto termico euro	14'602,72		0,568
8.4.2 Impianto elettrico euro	8'660,74		0,337
8.4.3 Impianto TVCC euro	6'729,46		0,262
8.5 Serramenti e infissi euro	106'107,81		4,125
8.5.1 Infissi esterni euro	106'107,81		4,125
8.6 Finiture euro	128'258,63		4,986
8.7 Opere di restauro euro	0,00		0,000
9 PIANO COPERTURA euro	170'698,80		6,636
9.1 Rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica euro	37'096,90		1,442
9.2 Rinforzi e opere strutturali euro	65'456,66		2,545
9.3 Opere edili euro	9'552,90		0,371
9.4 Isolamenti termici e impermeabilizzazioni euro	49'905,00		1,940
9.5 Opere da lattoniere euro	8'687,34		0,338
9.6 Finiture euro	0,00		0,000
Totale euro	2'572'373,02		100,000

Data, 16/06/2025

Il Tecnico

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A RIPORTARE